

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava kotolne

JKSO

Názov objektu

Oprava fasády kotolne

EČO

Miesto

Piešťany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Bytový podnik Piešťany s.r.o., 921 01 Piešťany

Projektant

Ing.Božena Margočová - AMKO

Zhotoviteľ

Jaroslav Imrich - VIM, Pod kopánky 367/34, 911 05 Zamarovce

Spracoval

Jaroslav Imrich

33 596 751

SK1020470396

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

17.9.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	13 537,89		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	19 561,76		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 031,06		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 168,39		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 299,10		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 097,10		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36232700 IČ DPH: SK2020170031
OR OS Trnava, vl. č. 11528/T, odd. Sro
-1-

23 Súčet 7, 12, 19-22 38 396,20

24 DPH 20,00 % z 38 396,20 7 679,24

25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 075,44

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

VIM
Jaroslav Imrich
Pod Kopánky 34, 911 05 Zamarovce
IČO: 33596751, IČ DPH: SK1020470396

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava kotolne
Objekt: Oprava fasády kotolne

Objednávateľ: Bytový podnik Piešťany s.r.o., 921 01 Piešťany

Zhotoviteľ: Jaroslav Imrich - VIM, Pod kopánky 367/34, 911 05 Zamarovce


Miesto: Piešťany

Spracoval: Jaroslav Imrich

Dátum: 17. 09. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	13 537,885	19 561,760	33 099,645	55,697	38,806
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 337,896	400,941	1 738,837	6,436	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 266,353	10 922,900	22 189,253	27,684	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	933,636	3 388,650	4 322,286	21,577	16,500
9.1	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	0,000	2 894,638	2 894,638	0,000	22,306
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 954,631	1 954,631	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 031,062	3 168,392	4 199,454	0,103	0,693
764	Konštrukcie klampiarske	430,767	938,817	1 369,584	0,016	0,000
764.1	Konštrukcie klampiarske - Demontáž	0,000	69,358	69,358	0,000	0,118
767	Konštrukcie doplnkové kovové	211,530	717,106	928,636	0,028	0,441
767.1	Konštrukcie doplnkové kovové - Demontáž	35,966	190,564	226,530	0,007	0,134
783	Nátery	352,799	1 252,547	1 605,346	0,052	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	1 097,100	1 097,100	0,000	0,000
	Celkom	14 568,947	23 827,252	38 396,199	55,800	39,500

VIM
Jaroslav Imrich
Pod Kopánky 34, 911 05 Zamarovce
IČO: 33596751, IČ DPH: SK1020470396



ROZPOČET

Stavba: Oprava kotolne
Objekt: Oprava fasády kotolne

Objednávateľ: Bytový podnik Piešťany s.r.o., 921 01 Piešťany

Zhotoviteľ: Jaroslav Imrich - VIM, Pod kopánky 367/34, 911 05 Zamarovce Spracoval: Jaroslav Imrich

Miesto: Piešťany

Dátum: 17. 09. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 33 099,645 55,697

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 738,837 6,436

1	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	7,588	214,369	1 626,632	6,431
2	342948114	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristelením	m	35,340	3,175	112,205	0,005

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 189,253 27,684

3	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	200,000	1,544	308,800	0,038
4	622454511	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých	m2	238,535	9,028	2 153,494	9,778
5	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná	m2	380,575	12,905	4 911,320	1,256
6	622464242	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, minerálna (Baumit StarContact) "5"	m2	162,854	9,507	1 548,253	1,026
7	622464310	a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	43,814	22,034	965,398	0,259
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	408,960	5,428	2 219,835	1,697
9	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy "2"	m2	195,248	36,724	7 170,288	4,063
###	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy "2"	m2	22,473	36,726	825,343	0,468
###	625251380	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy "3"	m2	25,086	24,916	625,043	0,277
###	625251381	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy "1"	m2	18,728	27,607	517,024	0,207
###	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 100 mm	m3	3,890	125,063	486,495	8,535
###	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny tr.C 16/20 oceľ. hlad. hr. 100 mm (20kg/m3)	m3	3,890	24,520	95,383	0,078
###	63200106	Spojovací mostik - Master Top 500	m2	38,900	6,857	266,737	0,000
###	634601510	Silikónové zatmelenie styku medzi rámom a výplňou otvoru (Lexan)	m	40,000	2,396	95,840	0,003

9 Ostatné konštrukcie a práce 4 322,286 21,577

##	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	408,960	2,351	961,465	10,518
##	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	408,960	1,410	576,634	0,000
##	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	408,960	1,514	619,165	10,518
##	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	85,584	6,859	587,021	0,529
##	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	200,000	1,620	324,000	0,006
##	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	408,000	0,816	332,928	0,000

VIM
Jaroslav Imrich
Pod Kopánky 34, 911 05 Zamarovce
IČO: 33596751, IČ DPH: SK1020470396

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	953945111	Rohová lišta hliníková	m	93,000	2,776	258,168	0,003
###	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	25,000	3,691	92,275	0,003
###	965043441	Búranie podkladov mazaín, betón hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,500	76,084	570,630	0,000

9.1 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 2 894,638 0,000

###	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	31,666	2,815	89,140	0,000
###	978059631	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	238,535	4,947	1 180,033	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,500	13,270	524,165	0,000
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	750,500	0,428	321,214	0,000
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	39,500	19,749	780,086	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 954,631 0,000

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,697	35,094	1 954,631	0,000
-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 199,454 0,103

764 Konštrukcie klampiarske 1 369,584 0,016

###	764311281	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, sklon do 30°	m2	6,600	32,996	217,774	0,003
###	764391200	Lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 150 mm	m	14,000	10,247	143,458	0,002
###	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,500	15,234	68,553	0,001
###	764410270	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov do r.š. 500 mm	m	35,200	21,634	761,517	0,009
###	764430210	Oplechovanie muriva z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 150 mm	m	1,000	12,956	12,956	0,000
###	764430220	Oplechovanie muriva pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,300	15,814	20,558	0,000
###	764430240	Oplechovanie muriva z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	5,400	22,202	119,891	0,001
###	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	13,447	1,850	24,877	0,000

764.1 Konštrukcie klampiarske - Demontáž 69,358 0,000

###	764321860	Demontáž oplechovania ríms, striešky nad vstupom, risky vrátane podkladového plechu rš 1000 mm, -0,00740t	m	6,599	1,394	9,199	0,000
###	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	40,305	1,278	51,510	0,000
###	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 do 330 mm, -0,00142t	m	1,300	1,100	1,430	0,000
###	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	5,720	1,262	7,219	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 928,636 0,028

###	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	48,600	3,950	191,970	0,002
###	767121901	Oprava stien a priečok s výplňou z drôtenej siete, výmena pletiva, -0,01900t	m2	23,205	23,731	550,678	0,000
##	313910000400	Tkanina so štvorcovými okami pozinkovaná, do jestvuj. oceľ. rámu	m2	23,205	7,658	177,704	0,026
###	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,204	0,900	8,284	0,000

767.1 Konštrukcie doplnkové kovové - Demontáž 226,530 0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	134,200	1,688	226,530	0,007

783

Nátery

1 605,346

0,052

###	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	57,970	1,931	111,940	0,000
###	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 105µm	m2	120,199	8,048	967,362	0,029
###	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	120,199	2,968	356,751	0,010
###	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	31,080	5,447	169,293	0,014

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 097,100

0,000

###	HZS0114	Stavebno montážne práce - Nepredvídateľné a nešpecifikovateľné stavebné práce	hod	100,000	10,971	1 097,100	0,000
-----	---------	---	-----	---------	--------	-----------	-------

Celkom

38 396,199

55,800

VIM
Jaroslav Imrich
Pod Kopánky 34, 911 05 Zamarovce
IČO: 33596751, IČ DPH: SK1020470396

